


PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-2 Roboty ziemne
45233300-2 Podbudowy
45233000-9 Nawierzchnie


NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi w m. Rozniszew (działka nr 84)
ADRES INWESTYCJI : Rozniszew
INWESTOR : Gmina Magnuszew
ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki
DATA OPRACOWANIA : 06.10.2023 r.
Poziom cen : II kwartał 2023

WYKONAWCA:


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Modernizacja drogi w miejscowości Rozniszew (działka nr 84)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi w miejscowości Rozniszew działka nr 84					
1		CPV 45111000-8 Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w	m ³		
d.1	0206-02	gr.kat.III z transp urobku samochod samowytładowczymi na odległość do 1 km (510,00x0.50+2x(5,00x5,00-1/4x3,14x5,00x5,00))x0,15 38,25	m ³	38.250	
				RAZEM	38.250
2	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- mochodami samowytładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-04	Krotność = 4 38,25	m ³	38.250	
				RAZEM	38.250
2		CPV 45233300-2 Podbudowy			
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	poszerzenie 510,00x0,50=255,00 łuki 2x(5,00x5,00-1/4x3,14x5,00x5,00)=10,75 265,75	m ²	265.750	
				RAZEM	265.750
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (ZADOWOLEANIA)	m ³		
d.2	0107-01	510,00x2,50x15% ⁰ x0,06 11,45	m ³	11.450	
				RAZEM	11.450
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - poszerzenie + łuki	m ²		
d.2	0114-05	265,75	m ²	265.750	
				RAZEM	265.750
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-06	265,75	m ²	265.750	
				RAZEM	265.750
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²		
d.2	1004-07	510,00x3,00+10,75 1540,75	m ²	1540.750	
				RAZEM	1540.750
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie poboczy gruntowych - profilowanie i zagęszczenie	m ²		
d.2	1401-06	2x510,00x0,50 510,00	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
9	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0702-01	2,00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
d.2	0703-01	- znaki D-46, D-47 2,00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		CPV 45233000-9 Nawierzchni			
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.3	0311-05	1540,75	m ²	1540.750	
				RAZEM	1540.750
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.3	0311-06	1540,75	m ²	1540.750	
				RAZEM	1540.750


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
 -672983048- NIP 812-111-14-29