



**PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH**

mgr inż. Dariusz Skórnicki
ul. Akacyjowa 8/1 26-900 Kozienice

NIP: 812-111-14-29

REGON: 672 983 048

Tel: 0 600 828 106

Adres e-mail :

megipnrb9@onet.pl

Egz. 1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

**Przebudowa drogi gminnej na odcinku
od drogi gminnej nr 170605W do drogi gminnej nr 170630W**


– działki nr 285 – obręb Przydworzyce , nr 17 – obręb Bożówka –

Obręb : 0009 Przydworzyce , 0008 Bożówka

Jednostka ewidencyjna : 140706_2 Magnuszew

**INWESTOR : Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew**

**OPRACOWAŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki
upr. UAN-II-K-8386/RA/127/8**


**PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29**

===== Grudzień 2020 =====

SPIS ZAWARTOŚCI

- Opis Techniczny
- Plan orientacyjny – przebieg drogi
- Specyfikacje techniczne
- Przedmiar robót
- Kosztorys inwestorski

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi na odcinku od drogi gminnej nr 170605W do drogi gminnej nr 170630W

Inwestor :

Gmina Magnuszew , ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew

1.1. Podstawa opracowania :

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami)

1.2 Lokalizacja inwestycji :

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na działkach :

- nr 285 - Obręb Przydworzyce
- nr 71 - Obręb Bożówka)

Jednostka ewidencyjna : 140706_2 Magnuszew

Istniejący stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejącym, w ciągu działek nr 285 i 71. przedmiotowa droga jest drogą gruntową, częściowo utwardzona kruszywem łamanym o zmiennej szerokości średnio od 4,00m do 3,50m.

W ramach projektu opracowano przebudowę przedmiotowego odcinka drogi w zakresie wzmocnienia i wyprofilowania istniejącej nawierzchni drogi warstwą z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. średnio 10 cm oraz wykonania nawierzchni bitumicznej drogi z destruktu asfaltowego gr. 8 cm.

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie nawierzchni drogi destruktem asfaltowym na odcinku 850 m.

Konstrukcja nawierzchni : (na przedmiotowym odcinku drogi)

- warstwa destruktu asfaltowego o grubości 8 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości średnio 10 cm
- istniejąca konstrukcja drogi


Roboty ziemne :

Przy realizacji inwestycji, roboty ziemne należy prowadzić w sposób zmechanizowany, a w szczególności :

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni

Odwodnienie :

Odwodnienie drogi odbywać się będzie metodą powierzchniową.


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT-BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29